

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Ständige Vertragsbestimmung der LB

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), Version 11, 2002-09, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - sofern vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW	Positionspreis
				LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR	

Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - sofern vorgesehen - in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung deren Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Verträgen) von der Lagerstelle beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

38 Holzfußböden

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Ebenheit des Betonuntergrundes:

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Bei Parkett-Stablängen unter 20 cm darf das Stichmaß, bei einer Messung mit einer 1,0 m langen Latte, 3 mm nicht überschreiten, bei Parkettstablängen über 20 cm darf das Stichmaß höchstens 1,5 mm betragen. Das Ausgleichen des ÖNORM-gerechten Untergrundes bis zur oben angegebenen Ebenheit wird gesondert verrechnet.

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Leitungen:

Leitungen aller Art sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt, sodass eine zusätzliche Leistung wegen Behinderung nicht einkalkuliert ist. Erschwernisse durch Leitungen innerhalb der Unterkonstruktion werden mit einer Aufzählungsposition verrechnet.

Schleifen:

Das maschinelle Abschleifen der neu verlegten, nicht werksmäßig versiegelten Holz-Oberböden ist, um eine zum Versiegeln oder Einlassen geeignete Oberfläche zu erzielen, in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Friese, Leisten:

Friese und Wandanschlussleisten werden gesondert verrechnet.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

3800 Zusätzliche Vertragsbestimmungen**3800060 Musterkollektion**

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

3811 Beläge entfernen, Untergrund vorbereiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Beläge entfernen:

Das Entfernen der Beläge erfolgt ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.

Abbrechen, Abtragen, Entfernen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen, Abtragen, Entfernen und dergleichen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen, Demontieren und dergleichen bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen, Entfernen, Auslösen, Demontieren und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen, Entfernen, Auslösen, Demontieren und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen, Entfernen, Auslösen, Demontieren und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

381120 Betonuntergrund vorbereiten, einschließlich Entsorgen der anfallenden Abfallmaterialien.

381120A **Betonuntergrund schleifen**
E

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	15,000	m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	15,000	m2

Lo

So

30,00 m2 EP *****

381120B **Betonuntergrund abstrahlen**
E

Durch Kugelstrahlen.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	20,000	m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	20,000	m2

Lo

So

40,00 m2 EP *****

381122 Risse in Alt-Estrichen aller Art kraftschlüssig schließen, einschließlich Entsorgen der anfallenden Abfallmaterialien. Abgerechnet wird die Risslänge.

381122A **Estrichrisse verdübeln**

Durch Verdübeln, Bohrlöcher mit einem Durchmesser von mindestens 25 mm, mindestens 4 Stück/m, aufgefüllt mit Zweikomponenten-Kunstharz.

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	20,000	m
-----	--------------------------------	--------	---

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 20,000 m

Lo

So

40,00 m EP

381122B Estrichrisse verbinden

Durch Verbinden (Nähen) mit Stahldrahteinlagen und Verguss mit Zweikomponenten-Kunstharz, mindestens 4 Stück/m.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 20,000 m

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 20,000 m

Lo

So

40,00 m EP

381124 Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes einschließlich Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt.

381124A Estrich ausgleichen ü.2-5mm

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 2 bis 5 mm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 25,000 m2

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5,000 m2

Lo

So

30,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

381124B Estrich ausgleichen ü.5-10mm

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 10 mm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 35,000 m2

Lo

So

35,00 m2 EP

381124C Estrich ausgleichen ü.10-15mm

E

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 10 bis 15 mm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 25,000 m2

Lo

So

25,00 m2 EP *

381127 Auftragen eines Voranstriches.

381127A Spersch.Anhydrit Gipsestrich

E

Als Sperschicht auf Anhydrit- oder Gipsestrichen.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP *****

381127B Oberflächenverfestigen Estrich
E

Zum Verfestigen beschädigter Estriche, deren Oberfläche absandet.

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP *****

381129 Einmaliges Spachteln des Untergrundes vor den Klebearbeiten, um das Saugverhalten auszugleichen, ausgenommen nach dem Ausgleich im Rakelverfahren.

381129A Einmaliges Spachteln Boden
E

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP *****

381131 Randdämmstreifen aus Materialien aller Art nach der Spachtelung abschneiden und entsorgen.

381131A Randstreifen abschneiden

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 300,000 m

Lo

So

300,00 m EP

3813 Unterbodenkonstruktionen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten, so weit technisch vertretbar, werden kreuzweise mit überdeckten Fugen verlegt und je Lage mit den entsprechenden Positionen abgerechnet.

381302 Herstellen oder Ergänzen einer Beschüttung vor dem Verlegen der Polsterhölzer beziehungsweise nach dem Verlegen der Polsterhölzer ergänzen (auffüllen) (Polsterhölzer verlegen in eigener Position) einschließlich Abziehen. Abgerechnet wird im fertigen (verdichteten) Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer.

381302A Beschüttung Baustelle gelagert
E

Mit im Baustellenbereich gelagertem, trockenem Beschüttungsmaterial.

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 30,000 m3

Lo

So

30,00 m3 EP *****

381302C Füllung Perlit
E

Aus Perlit als Füllung zwischen den Polsterhölzern.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 20,000 m3

Lo

So

20,00 m3 EP *****

381302D E Füllung Korkgranulat

Aus Korkgranulat als Füllung zwischen den Polsterhölzern.

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 m3

Lo

So

5,00 m3 EP *****

381302H Z E Füllung LIAPOR

Füllung LIAPOR mit LIAPOR- Perl

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 2,000 m3

UG: DG-Ausbau/ Zubau 2,000 m3

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 2,000 m3

Lo

So

6,00 m3 EP *****

381304

Trittschalldämmung mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-T, belastbar bis 5 kN/m2. Die angegebenen Dicken beziehen sich auf unbelastete/zusammengedrückte Platten.

Angebotenes Material:

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

.....

381304A Mineralwolleplatte 15/10mm
E

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	10,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	10,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP *****

381304B Mineralwolleplatte 20/15mm
E

UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	80,000 m2
-----	------------------------------	-----------

Lo

So

80,00 m2 EP *****

381304C Mineralwolleplatte 25/20mm

UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	100,000 m2
-----	------------------------------	------------

Lo

So

100,00 m2 EP

381304E Mineralwolleplatte 30/25mm

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209		Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 80,000 m2

Lo

So

80,00 m2 EP

381309 Abdecken des Untergrundes mit einem Übergriff von mindestens 10 cm. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

381309C Abdecken PE-Folie 0,1mm dick

UG: DG-Ausbau/ Zubau 300,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 500,000 m2

Lo

So

800,00 m2 EP

381311 Unterkonstruktion bestehend aus in die vorhandene Beschüttung eingebetteten Polsterhölzer, Querschnitt mindestens 4 x 8 cm und einem Blindboden aus einseitig gehobelten Brettern, im Raumaß 24 mm dick, Einbaufeuchtigkeitsgehalt 9% (+/- 2%).

381311A Polster/Beschüttung+Blindboden

Blindbodenbretter parallel zu den Wänden verlegt.

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr. Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis
PV ZZ			GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag

381311B Polster/Beschütt+Streublindb.

Als Streublindboden parallel zu den Wänden verlegt, Abstand zwischen den Brettern höchstens 10 cm (60% der Fläche belegt).

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP

381312 Unterkonstruktion bestehend aus Polsterhölzern mindestens 4 x 8 cm, mit mindestens 1 cm dicken Weichfaserdämmstreifen unterlegt (Polster/Dämm) und einem Blindboden aus einseitig gehobelten, im Raumaß 24 mm dicken Brettern, Einbaufeuchtigkeitsgehalt 9% (+/- 2%).

381312A Polster/Dämm+Blindboden

Blindbodenbretter parallel zu den Wänden verlegt.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP

381312D Polster/Dämm+Streubl+V100 19mm

Als Streublindboden parallel zu den Wänden verlegt, Abstand zwischen den Brettern höchstens 10 cm (60% der Fläche belegt) und einer Lage phenolharzgebundener Spanplatten V 100 (E1), 19 mm dick, mit Schrauben befestigt.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 15,000 m2

Lo

So

15,00 m2 EP

381330 Unterkonstruktion bestehend aus Polsterhölzern und Füllung

381330A Z Polsterhölzer+ Füllung

Polsterhölzer Format 45x75 kammergetrocknet und gehobelt, im Abstand von max. 50 cm verlegt, mit entsprechender Unterlage (Gummigranulat) darüber Spanplatte 22mm Nut/Feder, wasserfest. Füllung Mineralwolle 8cm.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 20,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 50,000 m2

Lo

So

70,00 m2 EP

3814 Stabparkett und Langriemenparkett

381415C Az Wandfrieze Eiche gestreift
E

Aufzählung (Az) auf die Positionen Bodenbelag aus Stabparkett oder Langriemenparkett für Wandfrieze.

Breite: **80- 100mm**

Aus Eiche gestreift.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
----------	---	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung

20,000 m

Lo

So

20,00 m EP *****

3815 Mosaikparkett (Klebparkett)

381508 Hochkantlamellenparkett auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem Kleber auf Dispersionsbasis geklebt.
Angebotene Abmessungen der Lamellen:

.....

381508A Hochk-Lamm-park.gekl.Eiche20mm

Aus Eiche, 20 mm dick.

UG: Wohnungsseitige Verbesserung

30,000 m2

Lo

So

30,00 m2 EP

3816 Fertigparkett

381610A Z Fertig- Klebparkett 9mm

Weitzer Parkett Strip, Eiche, Sortierung spezial, 9/10mm

UG: DG-Ausbau/ Zubau

150,000 m2

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
				Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 400,000 m2

Lo

So

550,00 m2 EP

381610B Z Massiv- Stabparkett 22mm

WP Massivparkett Objekt, Eiche, Sortierung natur, 21/22

UG: DG-Ausbau/ Zubau 50,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 100,000 m2

Lo

So

150,00 m2 EP

3817 Schiffboden, schichtverleimter Dielenboden**3817100 Az zweite Lage Polsterholz**

Aufzählung (Az) auf die Positionen Oberböden mit Polsterhölzer, für eine zweite Polsterholzlage, quer zu der ersten, einschließlich Überbrückungen von Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser bis 7 cm.

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 50,000 m2

Lo

So

50,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

3819 Laminatböden

Ständige Vertragsbestimmungen:

Strapazierwert:

In den Positionen wird die Klasse nach dem Strapazierwert der Beläge gemäß ÖNORM prEN 13329 angegeben.

381902 PE-Folie für Feuchtigkeitsabdichtung und/oder Dampfsperre, mit Überlappungen von 20 cm verlegt und 5 cm an den Wänden ohne Erschwernisberechnung hochgezogen. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche zuzüglich der Hochzüge.
Angebotenes Material:

.....

381902B PE-Folie 0,2mm verklebt
E

0,2 mm dick, als Dampfsperre die Überlappungen verklebt.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	20,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	10,000 m2

Lo

So

30,00 m2 EP *****

381905 Wärme- und Trittschalldämmung, ohne Verklebung auf eine etwaige Dampfsperre (eigene Position), in den Stößen versetzt, verlegt.
Angebotenes Material:

.....

381905B PE-Matten 3mm
E

Polyethylen (PE-) Matten 3 mm dick.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	25,000	m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	25,000	m2

Lo

So

	50,00 m2	EP *****
--	----------	----	-------------

381905C Geschlossenzelliger Schaumst.
E

Aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 650 g/m2.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	25,000	m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	25,000	m2

Lo

So

	50,00 m2	EP *****
--	----------	----	-------------

381907 **Laminatbodenbelag, Dekor nach Wahl des Auftraggebers aus der preisgleichen Kollektion des Erzeugers, lichteht, stuhlrollengeeignet, zigarettenglutfest, bestehend aus einer HDF- oder Spanträgerplatte mit einer Laminatoberschicht und Unterschicht als Gegenzug, in Nut und Feder verleimt.**
Angebotenes Material:

.....

381907A Laminatboden Kl.21/31

Laminatober- und unterschicht 0,5 mm, Gesamtdicke 8 mm, Klasse 21 oder 31 (Kl.21/31), auf den Untergrund schwimmend verlegt.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	5,000	m2
-----	------------------	-------	----

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
---------------------	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

381907B Lammatboden Kl.22/32

Laminatober- und unterschicht 0,8 mm, Gesamtdicke 7 mm, Klasse 22 oder 32 (Kl.22/32), auf den Untergrund schwimmend verlegt.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

381910 Zum Lammatboden dekorgleiche laminatummantelte Profile einschließlich Befestigungsmaterial (Schienen).
Angebotenes Material:

.....

381910A Lammatb.Dekor-Endprofil

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5,000 m

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 m

Lo

So

10,00 m EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

381910B Laminatb.Dekor-Bewegungsprofil

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5,000 m
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 m

Lo

So

10,00 m EP

381910C Laminatb.Dekor-Ausgleichprofil

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5,000 m
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 m

Lo

So

10,00 m EP

3820 Sonstiges

382002 Sesselleisten (Fußleisten), dem zugehörigen Boden im Farbton angepasst, farblos lackiert.

382002D Sesselleiste Profil B Eiche
E

Profil B, aus Eiche.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 20,000 m
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 50,000 m

Lo

So

70,00 m EP *

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

382003 Sockelleisten, farblos lackiert, mit Messingschrauben und Dübeln an der Wand montiert.

382003D **Sockelleiste Eiche 15x55mm**
E

Aus Eiche mit Viertelrundung oder Hohlkehlenprofil nach Wahl des Auftraggebers, 15 x 55 mm.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	10,000	m	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	20,000	m	

Lo

So

30,00 m EP *****

382004 Schwellen, eingepasst, grundiert und zweimal versiegelt.

382004A **Schwelle Eiche br.12cm Lg.70cm**

Aus Eiche bis 12 cm breit, bis 70 cm lang, bis 3 cm dick.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	1	ST	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1	ST	

Lo

So

2 ST EP

382004B **Schwelle Eiche br.12cm Lg.90cm**

Aus Eiche bis 12 cm breit, über 70 bis 90 cm lang, bis 3 cm dick.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	1	ST	
-----	------------------	---	----	--

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

2 ST EP

382004C Schwelle Eiche br.15cm Lg.70cm

Aus Eiche bis 15 cm breit, bis 70 cm lang, bis 3 cm dick.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

2 ST EP

382004D Schwelle Eiche br.15cm Lg.90cm

Aus Eiche bis 15 cm breit, über 70 bis 90 cm lang, bis 3 cm dick.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

2 ST EP

382006

Versiegeln des frisch abgeschliffenen Fußbodens einschließlich Grundieren und Zwischenfeinschleifen. Oberfläche nach Wahl des Auftraggebers matt, seidenmatt oder glänzend.
Angebotenes Material:

.....

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

382006B Grundieren+3x versiegeln WL

Dreimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	100,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	150,000 m2

Lo

So

250,00 m2 EP

382006E Grundieren+3x versiegeln sh

Dreimal versiegeln, mit säurehärtendem Lack (sh).

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	100,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	160,000 m2

Lo

So

260,00 m2 EP

382006H Grundieren+3x versiegeln PU

Dreimal versiegeln, mit Polyurethanlack (PU).

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	100,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	160,000 m2

Lo

So

260,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
PV ZZ			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

3820090 Z Parkettboden schleifen

Parkettboden schleifen

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 100,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP

382090A Z Randleiste 60x20 cm

Parkettleiste Witzer Parkett SR60 Dimension: fallend x 60 x 20 cm, Eiche lackiert.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 300,000 m

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 500,000 m

Lo

So

800,00 m EP

3881 Instandsetzungsarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Schutt:

Schutt wird abtransportiert und gegen Nachweis nach Wahl des Auftragnehmers verwertet oder entsorgt.

388101

Instandsetzen von Holzfußböden: Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, brauchbares Material zur Wiederverwendung seitlich gelagert, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden wieder verlegt. Als Ergänzung notwendiges neues Belagsmaterial wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird die Summe der instandgesetzten Teilflächen.

Übertrag

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GRW
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Preisangaben in EUR

LB-HB11,200209

Übertrag

388101A Instandsetzen Parkett

Von Parkettböden aller Art, auf den Unterboden genagelt.

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 25,000 m2

Lo

So

25,00 m2 EP

388102 Abschleifen von alten Holzfußböden bis eine zum Versiegeln oder Einlassen geeignete Oberfläche erzielt wird.

388102A Abschleifen Hartholz 2mm

Bei stark abgenützten Böden aus Hartholz, bis zu einer Abschleiftiefe von 2 mm.

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP

388102B Abschleifen Hartholz 1mm

Bei normal abgenützten Böden aus Hartholz, bis zu einer Abschleiftiefe von 1 mm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
			Übertrag

Übertrag

.....

388105 Genagelten Parkettboden einschließlich etwaiger Randfriese demontieren, entnageln und seitlich lagern und auf einen neu (in eigener Position) verlegten Untergrund wiederverlegen. Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen.

388105A Demont+wiederverl.Stabpark.

Stabparkett.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 25,000 m2

Lo

So

25,00 m2

EP *

388105B Demont+wiederverl.Riemenpark.**E**

Riemenparkett ohne Unterschied der Länge.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 25,000 m2

Lo

So

25,00 m2

EP *

388106 Aufzählung (Az) auf die Positionen Parkett demontieren und wiederverlegen, für das Ersetzen von schadhaftem Parkett durch gleichartiges.

388106A Az Ersetzen+Entsorg.Stabpark.**E**

Stabparkett.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,014 t/m2.

Übertrag

.....

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 5,000 m2

Lo

So

5,00 m2 EP *****

**388106B Az Ersetzen+Entsorg.Riemenp.
E**

Riemenparkett.
Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,014 t/m2.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 5,000 m2

Lo

So

5,00 m2 EP *****

388108 Blindboden aller Art demontieren, entnageln, säubern, seitlich lagern und wiederverlegen auf die (in eigener Position) neu eingerichteten Polsterhölzer. Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen.

388108A Demont+wiederverleg.Blindbod.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 50,000 m2

Lo

So

50,00 m2 EP

388111 Polsterhölzer ohne Unterschied der Art so weit notwendig aus der Beschüttung auslösen, entnageln, neu einrichten und in die Waage versetzen.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

388111A Polsterhölzer neu einrichten

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 50,000 m

Lo

So

50,00 m EP

388190A Z Isolieranstrich Estrich

Herstellen Isolieranstrich mittels 3maligem Auftrag mit WAKOL PU - Feuchtigkeitssperre oder gleichwertiges Produkt. Einstreuung von Quarzsand als Haftverbindung für Parkettverklebung.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 50,000 m2

Lo

So

50,00 m2 EP

388191A Z Bodendurchführung - Abdeckung

Abdeckung der Bodendurchführung der Heizkörperrohre im Holz. Oberfläche versiegelt.

3890 Regieleistungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen dürfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind, nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die auf gewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen. Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle einschließlich Abladen. Stundenlöhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn anzubieten. Bei

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

Gerätebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufzugliedern.

389001		Regiestunden.			
389001A		Regiestunde Facharbeiter			R
		Für Facharbeiter.			
UG:		Hausseitige Erhaltungsarbeiten	5,00 h		
				Lo 	
				So 	
			5,00 h	EP
389001B		Regiestunde Hilfsarbeiter			R
		Für Hilfsarbeiter.			
UG:		Hausseitige Erhaltungsarbeiten	5,00 h		
				Lo 	
				So 	
			5,00 h	EP
389002		Kleber für Belag.			
389002A		Kleber für Parkett Dispers.			R
		Auf Dispersionsbasis.			
UG:		DG-Ausbau/ Zubau	5,000 kg		

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr. Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis
PV ZZ			GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag

UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	5,000 kg	
		Lo
		So
		10,00 kg EP

389002B Kleber für Parkett 2-K R

Auf Zweikomponenten-Basis.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	5,000 kg	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	5,000 kg	
		Lo
		So
		10,00 kg EP

389002C Kleber f.Parkett lösemittelb. R

Auf Lösemittelbasis.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	5,000 kg	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	5,000 kg	
		Lo
		So
		10,00 kg EP

389004 Belagsmaterial frei Baustelle (ohne Verlegearbeit), einschließlich Abladen und Transport in einen vom Auftraggeber beigestellten Aufbewahrungsraum (R.).

389004C R.Stabparkett Eiche gestreift R

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 25,000 m2

Lo

So

25,00 m2 EP

389004D R.Stabparkett Eiche natur R

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 25,000 m2

Lo

So

25,00 m2 EP

389010 Bauholz.

389010A Polsterholz 4x8cm R

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 100,000 m

Lo

So

100,00 m EP

389010B Polsterholz 10x10cm R

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
----------	---	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 100,000 m

Lo

So

100,00 m EP

389010C Bretter ungehobelt 24mm dick R

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 25,000 m2

Lo

So

25,00 m2 EP

389012 Spanplatten.

389012A Spanplatte V100 Nut+Fed.12mm R

V 100 (E1), mit Nut und Feder, 12 mm dick.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 25,000 m2

Lo

So

25,00 m2 EP

389012B Spanplatte V100 Nut+Fed.19mm R

V 100 (E1), mit Nut und Feder, 19 mm dick.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
				Übertrag
UG:		Hausseitige Erhaltungsarbeiten		25,000 m2	
				Lo
				So
			25,00 m2	EP
389012C		Spanplatte V100 Nut+Fed.22mm			R
		V 100 (E1), mit Nut und Feder, 22 mm dick.			
UG:		Hausseitige Erhaltungsarbeiten		25,000 m2	
				Lo
				So
			25,00 m2	EP
LG 38		Holzfußböden		Summe

Übertrag
.....

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	HB11,200209	Summe
38	Holzfußböden	 EUR

Summe LV**..... EUR**

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

Nachlässe / Aufschläge

LG	Bezeichnung	Lohn	Sonstiges	Gesamt
----	-------------	------	-----------	--------

LV Summe Leistungsverzeichnis

..... EUR EUR EUR

% Aufschlag/Nachlass % %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR EUR EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. EUR EUR EUR

LV Summe Leistungsverzeichnis

..... EUR EUR

Aufschlag/Nachlass absolut EUR EUR EUR

Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl. EUR EUR EUR

Gesamtpreis EUR

zuzüglich 20,00% USt. EUR

Angebotspreis EUR

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

SCHLUSSBLATT

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe EUR
Gesamtpreis EUR
zuzüglich 20,00% USt. EUR
Angebotspreis EUR

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

INHALTSVERZEICHNIS

LG	BEZEICHNUNG	Seite
38	Holzfußböden	3
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	35
	Aufschläge/Nachlässe	36
	Schlussblatt	37